

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

### **1. Zakres robót**

Zakres robót obejmuje budowę przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: „Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” - działka nr ewid. 242/9 położona przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku.

- ✓ wykopy liniowe o szer. do 1,00 m i średnia głębokość ułożenia wodociągu wynosi 1,88 m.
- ✓ wykopy liniowe o szer. do 1,00 m i średnia głębokość ułożenia kanałów kan. sanitarnej i deszczowej wynosi do 1,80m.
- ✓ montaż studni kanalizacji sanitarnej,
- ✓ zasypka wykopów j.w
- ✓ montaż przewodów przyłączy
- ✓ montaż węzłów
- ✓ próby ciśnieniowe
- ✓ płukanie i dezynfekcja
- ✓ demontaż istniejącej infrastruktury przeznaczonej do przebudowy.

#### **Zawartość części opisowej:**

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
- Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
- Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia,
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracownikom przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

#### **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

- organizacja ruchu na czas budowy,
- roboty przygotowawcze,
- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,
- wykonanie robót ziemnych,
- budowa elementów przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie podsypki,
- zasypywanie wykopów ręczne i mechaniczne,
- wykonanie oznakowania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- roboty wykończeniowe.

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

- droga – Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- linia energetyczna
- linia gazociągowa
- linia wodociągowa
- linia kanalizacji sanitarnej
- linia kanalizacji deszczowej

**3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- odcinek drogi - Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- urządzenia obce – linia energetyczna i telekomunikacyjna , gazociągowa, linia wodociągowa, kan. sanitarnej i deszczowej
- składowisko materiałów budowlanych.

**4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:**

- wykonywanie robót pod ruchem,
- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków,
- otwarte wykopy przy budowie przyłącza wodociągowego i przebudowy infrastruktury podziemnej

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie **Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).**

**Plan bioz powinien zawierać :**

- ✓ zagospodarowanie terenu budowy,
- ✓ drogi komunikacyjne,
- ✓ ciągi piesze,
- ✓ miejsca postojowe na terenie budowy,
- ✓ strefy niebezpieczne,
- ✓ składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,
- ✓ wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- ✓ wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

**5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia,**

Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Oznakowanie robót w obrębie urządzeń obcych zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

**6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- ✓ określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- ✓ konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- ✓ zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

**7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

- ✓ roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych i wymaganiami Prawa Budowlanego.

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami.

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz.