
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU"

ADRES INWESTYCJI : ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk działka nr 26/10, 26/12, 26/13 jedn ewid 142404_4 Pułtusk, 0024 Pułtusk

INWESTOR : Powiat Pułtuski

ADRES INWESTORA : ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Marek Błat (Elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 80 kWp			
1	KNNR 5 d.1 0404-08	Modernizacja RG do instalacji fotowoltaicznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0404-04	Sterownik polowy sterownia instalacji fotowolticzej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0404-02	Ruter do komunikacji systemu wizualizacji SCADA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 1105-01	Okablowanie sterowania instalacji SCADA	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNNR 5 d.1 0404-03	Obudowy termoutwardzalne: 840 x 800 + fundament	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.1 0404-03	Obudowy termoutwardzalne: 840 x 400 + fundament	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 d.1 0406-01	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 400A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 0406-01	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 160A	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 d.1 0406-01	Zwieracz instalacyjny ZI400A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 d.1 0406-01	Wkładka topikowa WT00 gG 40A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 d.1 0406-01	Wkładka topikowa WT00 gG 125A	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNNR 5 d.1 0406-01	Przekładnik 200/5 A/A kl. 5P10, 2,5VA	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 5 d.1 0406-01	Przekładnik 200/5 A/A kl. 5P10, 2,5VA	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5 d.1 0406-01	Zasilacz buforowy ZM24V12A-300B	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 d.1 0406-01	Akumulator 12V 9Ah	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5 d.1 0406-01	Gniazdo bezpiecznikowe na szynę z wkładką bezpiecznikową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 d.1 0406-01	Wyłącznik nadprądowy FAZ-C6/2-DC	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNNR 5 d.1 0406-01	Termostat	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNNR 5 d.1 0406-01	Grzałka	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000